

西安市鄠邑区水务局文件

鄠水发〔2023〕5号

西安市鄠邑区水务局 关于鄠邑区太平河太平口村等三处 水毁修复工程实施方案批复

西安市鄠邑区太平河管理站：

你站上报的《鄠邑区太平河太平口村等三处水毁修复工程实施方案的请示》文件收悉，我局于2022年11月上旬组织专家对该实施方案进行了评审，并于2023年1月下旬收到修改后的实施方案，经研究，现批复如下：

一、鄠邑区太平河太平口村等三处水毁修复工程区段，堤防工程防护不满足要求，太平口村段、冉家湾段、八亩场段保护对象为岸边居民、通村公路、堤防等，对该段河道进行修复是很有必要的。

二、同意该工程太平口村段设防标准采用20年一遇洪水，洪峰流量为 $342\text{m}^3/\text{s}$ ；冉家湾段设防标准采用20年一遇洪水，洪峰流量为 $337\text{m}^3/\text{s}$ ；八亩场段设防标准采用20年一遇洪水，洪峰



流量为 $277\text{m}^3/\text{s}$ 。

三、同意工程建设内容，本次工程水毁治理河道总长 135m，本次主要修复护岸 127m。工程主要内容：

(1) 太平口村修复段：桩号 S0+000~S0+008 段，拆除冲毁浆砌石海漫段，新建 C25 埋石混凝土海漫，长 5m；新建铅丝石笼防冲段，长度 2m；抛石回填长 1m；

(2) 冉家湾修复段：左岸桩号 0+107~0+201 段，左岸浆砌石挡墙基础冲毁段加固，新建 C25 埋石混凝土挡墙防护，长 94m；

(3) 八亩场修复段：右岸桩号 0+001~0+034 段，新建 M7.5 浆砌石挡墙，长 33m；

四、核定本次主要工程量为：土方开挖 1300m^3 ，土方回填 486m^3 ，浆砌石 335m^3 ，混凝土浇筑 476m^3 ；

五、同意施工总体布置方案，施工总工期为 2 个月。

工程总投资 75.61 万元，竣工财务决算最终结果以区财政部门或审计部门的评审、审计结果为准。你站要按照基本建设程序，切实做好项目实施工作。工程建设中，要按照批复的建设内容实施，切实加强项目资金管理，确保工程建设质量、进度和安全，并于 5 月 31 日前完成工程建设内容。工程完工后及时申请竣工验收。

西安市鄠邑区水务局

2023 年 2 月 3 日

抄送：西安市水务局。

西安市鄠邑区水务局

2023 年 2 月 3 日印发

