

西安市鄠邑区水务局文件

鄠水发〔2023〕9号

西安市鄠邑区水务局 关于耿峪河鄠邑区入渭口段水毁修复工程 实施方案的批复

西安市鄠邑区渭河管理站：

你站上报的《耿峪河鄠邑区入渭口段水毁修复工程实施方案的请示》文件收悉，我局于2022年11月上旬组织专家对该实施方案进行了评审，并于2023年2月上旬收到修改后的实施方案，经研究，现批复如下：

一、耿峪河鄠邑区入渭口段康竹路桥上游0.1km，现状护岸基本全部水毁，土质岸坡裸露，不具备抵御洪水能力，威胁左岸道路通行和附近居民的生命财产安全，对该段河道实施水毁修复是很有必要的。

二、同意该工程采用50年一遇洪水设防标准，洪峰流量为

293m³/s。

三、同意工程建设内容，本次工程水毁治理段起点位于康竹路跨河桥上游 100m 处，终点接康竹路跨河桥，修复长度为 110m。工程主要内容：

(1) 左岸水毁修复护岸采用 M7.5 浆砌石护坡，坡比 1:1.5，基础尺寸宽 1.0m、高 2.0m，为浆砌石矩形基础；

(2) 康竹路跨河桥桥下垃圾清理 20.6m³；

四、核定本次主要工程量为：砂砾石开挖 928m³，砂砾石回填 769m³，浆砌石砌筑 808m³。

五、同意施工总体布置方案，施工总工期为 2 个月。

工程总投资 66.29 万元，竣工财务决算最终结果以区财政部门或审计部门的评审、审计结果为准。你站要按照基本建设程序，切实做好项目实施工作。工程建设中，要按照批复的建设内容实施，切实加强项目资金管理，确保工程建设质量、进度和安全，并于 5 月 31 日前完成工程建设内容。工程完工后及时申请竣工验收。

西安市鄠邑区水务局

2023 年 2 月 3 日

抄送：西安市水务局。

西安市鄠邑区水务局

2023 年 2 月 3 日印发
